Зимние затраты и временные здания и сооружения

Зимние затраты

Сопоставьте график работ, местоположение объекта, технологию и применяемый способ расчёта зимних затрат. Проверьте состав начисления и отдельно предусмотренные мероприятия, чтобы не включить один расход дважды.

• Период и способ расчёта: какие работы и календарные условия учтены; применяются ли усреднённые нормы или расчёт отдельных мероприятий.

• Технологические мероприятия: обогрев, тепляки, прогрев конструкций, дополнительные ресурсы и эксплуатация техники; какие из них уже учтены в расценках или начислениях.

• Площадка: кто обеспечивает тепло, электроэнергию, уборку снега и доступ, каким документом определены объём, учёт и оплата.

• Изменение графика: кто инициирует перенос и как стороны рассматривают связанные расходы. До подписания внесите в договор событие, срок уведомления, расчёт и документ согласования.

Сдвиг работ в зимний период требует проверки условий договора и применяемого расчёта. Изменение графика само по себе не устанавливает дополнительную цену: подготовьте уведомление и согласуйте основание и сумму в установленном порядке.

Временные здания и сооружения

Составьте перечень необходимых бытовых, складских, сетевых и транспортных решений по проекту организации строительства и условиям площадки. Разделите титульные общеплощадочные объекты, нетитульные объекты и специальные вспомогательные сооружения. Проверьте, где учтены устройство, содержание и ликвидация каждого элемента.

Что согласовать	Какие сведения закрепить
Предоставление Заказчиком или генподрядчиком	Перечень, количество, состояние, доступность, период и стоимость использования.
Расходы Подрядчика	Что он создаёт или арендует сам, расходы на содержание, подключения и потребление ресурсов.
Продление и завершение	Дополнительный период использования, демонтаж, вывоз, восстановление территории и плательщик.

Результат проверки

По каждой позиции зафиксируйте стоимость уже учтённой части, непокрытый остаток и документ о распределении обязанностей. Уточнения перенесите в запрос 64; согласованные условия — в протокол 65 и договор.

Для нормативного расчёта временных объектов проверьте применимость Методики Минстроя России № 332/пр и состава накладных расходов по Методике № 812/пр в применимых редакциях.