Порядок проверки сметы до подписания договора

Результат проверки — перечень непокрытых затрат, оценка их влияния на плановую прибыль и согласованная редакция сметы и условий договора. Проверку проводите по конкретному объекту до подписания цены.

1. Сопоставьте состав работ

Сверьте смету с проектом, ведомостью объёмов, заданием и регламентами площадки. Перечислите основные, подготовительные и вспомогательные операции, стыки со смежниками, временные решения, уборку и документацию. Для каждой необходимой операции определите, где учтены её ресурсы и кто её выполняет.

Результат: перечень расхождений по составу и зонам ответственности.

2. Проверьте объёмы и исходные данные

Зафиксируйте редакцию проекта, единицы измерения и уровень цен. Пересчитайте наиболее существенные и спорные позиции; если выявлены расхождения, расширьте проверку соответствующего раздела. Уточните расчёт объёмов, которые заранее не определены, и порядок их согласования.

Результат: подтверждённые объёмы либо письменные вопросы к составителю сметы.

3. Зафиксируйте вид цены

Проверьте, является цена твёрдой или приблизительной. По пункту 4 статьи 709 ГК РФ при отсутствии иного указания цена считается твёрдой. Согласуйте порядок уведомления, расчёта и оформления изменений, включая изменение проекта, объёмов и сроков. Само обнаружение затраты в реестре цену договора не изменяет.

Результат: согласованный механизм цены и перечень изменений в договор.

4. Пройдите проверочный лист и заполните реестр

Проверьте все 62 пункта файла 62. По реестру 63 укажите учёт в смете, позицию, зону ответственности, подтверждающий документ и статус. В денежную графу внесите оценку только непокрытой части. Дополнительные расходы группируйте в подходящую строку с расшифровкой в комментарии; не записывайте одну затрату дважды.

Результат: реестр непокрытых затрат и перечень вопросов на согласование.

5. Проверьте покрытие начислениями

Для каждой спорной затраты сверяйте состав расценки, материальных ресурсов, накладных расходов, зимних и временных затрат. Отсутствие отдельной строки не доказывает отсутствия покрытия. Включённую в цену часть исключите из денежной оценки; ссылку на покрытие укажите в реестре.

Результат: подтверждённая сумма непокрытой части без повторного начисления.

6. Направьте запрос и согласуйте редакции

Заполните письмо 64 с приложением перечня. Запросите включение затрат, указание существующего покрытия либо распределение обязанностей. Срок ответа назначьте до подписания. Полученный ответ и каждое изменение перенесите в реестр. Разногласия оформите документом 65 и согласуйте обеими сторонами.

Результат: письменные решения по расходам, редакции сметы и условиям пересчёта.

7. Примите решение о цене

Сопоставьте непокрытую сумму с плановой прибылью. Нулевой итог действителен после проверки всех применимых позиций, а не вследствие пустых полей. Если оценка части расходов отсутствует, дополните расчёт до решения. При сохранении непокрытых затрат отдельно зафиксируйте принятие коммерческого риска руководителем.

Результат: согласованная цена либо перечень условий, которые требуется изменить до подписания.

Подтверждающие документы

Проект и ведомость объёмов, смета с указанием редакции, проект договора и приложения, график работ, регламенты площадки, предложения поставщиков и перевозчиков, расчёты затрат, переписка и подписанные решения сторон.