# Порядок оформления дополнительных работ

## Маршрут А  Работы ещё не начаты

**01** Сверьте договор, проект, смету и границы исходных работ.

**02** Получите поручение 01 или направьте уведомление 03 с доказательствами.

**03** Согласуйте объём в форме 02, схему и полномочия подписанта.

**04** Рассчитайте цену в 07 и влияние на график в 05; подпишите соглашения 11 и 12 по изменяемым условиям.

**05** Ведите журнал 08, сохраняйте фото 09, освидетельствуйте скрываемое актом 04.

**06** Передайте приёмочные документы и сверьте включение в оплату.

## Маршрут Б  Работы уже выполнены

**01** Запишите фактические даты, инициатора, его полномочия, переписку, журнал и фото.

**02** Отделите дополнительные позиции от исходного объёма; восстановите границы и обмеры.

**03** Направьте уведомление 03 текущей датой и запросите решение по форме 02.

**04** Представьте расчёт 07 и оформите соглашения 11 и 12 по изменяемым условиям.

**05** Свяжите согласованные позиции с приёмкой, КС-2, журналом 08 и подтверждением оплаты.

## Если ответ отсутствует или работы остановлены

**01** Сохраните уведомление и доказательство доставки. Зафиксируйте затронутые работы, меры сохранности и фактические даты; используйте письмо 06 по применимому основанию.